TINGMÄRGID
ÜVKA väline planeeritav reoveetorustik
ÜVKA väline planeeritav reovee survetorustik
ÜVKA väline planeeritav veetorustik
planeeritav reoveetorustik (lühiajaline programm)
planeeritav reovee survetorustik (lühiajaline programm)
planeeritav veetorustik (lühiajaline programm)
planeeritav reoveetorustik (pikaajaline programm)
planeeritav reovee survetorustik (pikaajaline programm)
planeeritav veetorustik (pikaajaline programm)
rekonstrueeritav kraav/oja (pikaajaline programm)
RP Q= vooluhulk m3/h H= tõstekõrgus m
ÜVKA väline planeeritav reoveepumpla
planeeritav reoveepumpla (lühiajaline programm)
planeeritav reoveepumpla (pikaajaline programm)
PK Q= tootlikkus m³/h
planeeritav puurkaev-pumpla (lühiajaline programm)
II-PJ Q= vooluhulk m³/h
planeeritav II-astme pumpla (lühiajaline programm)
VPJ Q= tootlikkus m³/h
planeeritav veetöötlusjaam/seade (lühiajaline programm)
planeeritav tuletõrjehüdrant (lühiajaline programm)
planeeritav tuletõrjehüdrant (pikaajaline programm)
planeeritav tuletõrje veevõtukoht (lühiajaline programm)
peatorustikud
kuja / sanitaarkaitse tsoon
probleemne sademevee ala
olemasolev (määratud) reoveekogumisala
perspektiivne reoveekogumisala
maaparandussüsteemiga kaetud ala
asustusüksuse piir
omavalitsuse piir
maakonna piir
Kõik arengukava ÜVKA rajatiste dimensioonid on esialgsed. Kõikide ÜVKA rajatised parameetrid tuleb täpsustada järgnevates projekteerimise etappides (eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt).
Aespa ja Vilivere üksikute tänavate projekteerimisel tuleb arvestada kogu projektipiirkonna terviklahendusega (elanike arv, vooluhulgad, tonustiku eelvoolud jne.).
Maaparandussüsteemid tuleb säilitada.
N
S
ROOBUKA KÜLA
AESPA ALEVIK
Reoveekogumisala: Keila jõe
9520 ie
997 ha
10 ie/ha kohta
Perspektiivne reoveekogumisala: Aespa Villivere
7215 ie
596 ha
12 ie/ha kohta
VANA-AESPA KÜLA
VILIVERE KÜLA
Reoveekogumisala: Keila jõe
9520 ie
997 ha
10 ie/ha kohta
Perspektiivne reoveekogumisala: Aespa Villivere
7215 ie
596 ha
12 ie/ha kohta
Aespa
Vana-Aespa
Vilivere
Keila jõgi
Sillasoo oja
Sademevee eelvool 501
Sademevee eelvool 502
Sademevee eelvool 503
Sademevee eelvool 504
Sademevee eelvool 505
Sademevee eelvool 506
Sademevee eelvool 507
Sademevee eelvool 508
Sademevee eelvool 509
Sademevee eelvool 510
Sademevee eelvool 511
Sademevee eelvool 512
Maaparandussüst. kood: 4109830040030
II-PJ
VPJ
Q=45m³/h
Q=22,5m³/h
PK-501
PK-502
PK-503
INFRAGATE EESTI AS
KADAKA TEE 5
10621 TALLINN
TEL. 626 7777
FAKS. 656 3082
www.infragate.ee
E-POST: info@infragate.ee
MTR EP10845129-0001
infragate
Projektijuht H. Metspalu
Kontrollija H. Metspalu
Projekteerija L. Pekri
Projekteerija
Tellija OÜ Kohila Maja
Töö nimetus Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027
Objekt Aespa alevik ja Villivere küla
Leht Olemasolevad ja perspektiivsed vee- ja kanalisatsioonirajatised
Töö nr. KO8
Staadium AK
Kuupäev 25.06.2015
Mõõtkava 1:5000
Lehe nr. VK-06